

## CAIET DE SARCINI

Reparația curentă a oficiului Agenției Teritoriale Vest a CNAM, amplasat în mun.  
Ungheni, str. Romană, 2/7a

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Finisarea interioara</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	81,500
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	87,400
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3mm)	m2	36,500
4	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-36,500
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv glafuri).	m2	1 726,700
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 726,700
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 726,700
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 726,700
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17,500

11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (placi refolosite).	m2	69,920
12	RpCO42E	Repararea usilor, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale	buc	5,000
		<b>1.2. Scari</b>		
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - constructiile scarilor.	m2	92,000
14	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina (scari).	t	2,100
15	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	2,400
16	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale - balustrada scarilor.	m2	2,400

1	2	3	4	5
		<b>1. Amenajarea teritoriului</b>		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	165,760
2	RpCS10A	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. cu desfacerea fundatiei	m	29,800
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	19,200
4	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de nisip, pavele calitatea I cu grosimea la nivelul celor existente.	m2	120,460
5	DD02A1	Pavaj executat cu pavele normale pe un substrat de nisip, (pavele refolosite).	m2	45,300
6	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	16,800
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	16,800

1	2	3	4	5
		<b>1. Finisari exterioare</b>		
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	85,000
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	3,900

		suprafata tocului pina la 7 mp inclusive culoarea alba, 7 camere.		
3	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi (adeziv).	m2	15,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor cu amorsa beton-contact baomit	m2	463,000
5	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grund	m2	463,000
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la soclu.	m2	2,000
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,400
8	RpCM14A	Placaje din marmura artificiala, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (piatra artificiala la soclu).	m2	2,000
9	RpCM34A	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm	m2	10,400
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	463,000